SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Verlegung von Kerlite Plus von Cotto d´Este Nuove Superfici im Innenbereich mit Verstärkungsgewebe

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, verwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein.

	Zementestrich	Beton	Zementputz	Calciumsulfatestrich	Gipsplatte
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser		ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
Ausgleich	ARDEX K 39 MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel	ARDEX K 39 MicroTec Bodenspachtelmasse	nicht zulässig
Abdichten / Schützen	lt. ÖNORM B 3407				
	ARDEX S1-K Dichtmasse / ARDEX 8+9 Dichtmasse / ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn				
Verlegen	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion im kombinierten Verfahren	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion im kombinierten Verfahren	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion im kombinierten Verfahren	ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion im kombinierten Verfahren	ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion im kombinierten Verfahren

Die Verlegung der Fliesen erfolgt im kombinierten Verfahren, um eine möglichst vollsatte Bettung zu gewährleisten. Unter dem kombinierten Verfahren versteht man die Auftragung des Fliesenklebers im Floating-Buttering Verfahren, das heißt dass der Kleber sowohl am Untergrund als auch auf der Rückseite der Fliese aufgetragen wird.

Beim Ansetzen der Fliesen auf Trockenbauplatten ist darauf zu achten, dass diese an der Unterkonstruktion verwindungssteif und formstabil befestigt sind, ebenso sind die Montage- und Verlegerichtlinien des jeweiligen Herstellers einzuhalten.

In Zweifelsfällen sind Probeklebungen durchzuführen.
Auf die Anordnung bzw. Übernahme von Dehnfugen muss geachtet werden.

Produktmerkblätter mit genaueren Verarbeitungsrichtlinien der angeführten Produkte sind einzuhalten und können unter www.ardex.at als PDF-Dateien downgeloadet werden. Ebenso sind die entsprechenden Normen und Merkblätter insbesondere die ÖNORM B 3407 Fliesen- und Mosaiklegerarbeiten und die Merkblätter des technischen Ausschusses im österreichischen Fliesenverband zu beachten.

Für weitere Fragen bzw. zur Einarbeitung stehen Ihnen unsere technischen Berater unter der Nummer 02754/7021-0 gerne zur Verfügung.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

07/2016/Technik/STJ/Mark/KB